

Szczegółowy zakres robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pakiet nr.1 budynek mieszkalny w msc. Wola Wereszczyńska dz. nr 3265					
1.1		Podsypka piaskowa pod kostkę brukową			
1 d.1.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		26	m2	26	
				RAZEM	26
2 d.1.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		26	m2	26	
				RAZEM	26
3 d.1.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		26	m2	26	
				RAZEM	26
1.2		Rozebranie opaski betonowej przy budynku			
4 d.1.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		26	m2	26	
				RAZEM	26
5 d.1.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		26	m3	26	
				RAZEM	26
6 d.1.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2	m3		
		26	m3	26	
				RAZEM	26
1.3		Profile narożnikowe dodatek			
7 d.1.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		<dodatek>59	m	59	
				RAZEM	59
1.4		Ocieplenie ścian fundamentowych uzupełnienie ubytków			
8 d.1.4	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 20% powierzchni	m2		
		8	m2	8	

				RAZEM	8
9 d.1.4	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			8 m2	8	
				RAZEM	8
1.5		Demontaż i ponowny montaż rur spustowych			
10 d.1.5	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
			14 m	14	
				RAZEM	14
11 d.1.5	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm (Wcześniej zdemontowanych)	m		
			14 m	14	
				RAZEM	14
2 Pakiet nr.1 budynek mieszkalny w msc. Jagodno dz. nr 335					
2.1		Podsypka piaskowa pod kostkę brukową			
12 d.2.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
			20 m2	20	
				RAZEM	20
13 d.2.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
			20 m2	20	
				RAZEM	20
14 d.2.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
			20 m2	20	
				RAZEM	20
2.2		Rozebranie opaski betonowej przy budynku			
15 d.2.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
			18,5 m2	18,5	
				RAZEM	18,5
16 d.2.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
			18,5 m3	18,5	
				RAZEM	18,5
17 d.2.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2	m3		
			18,5 m3	18,5	

				RAZEM	18,5
2.3		Profile narożnikowe dodatek			
18 d.2.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		<dodatek>69	m	69	
				RAZEM	69
2.4		Ocieplenie ścian fundamentowych uzupełnienie ubytków			
19 d.2.4	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 20% powierzchni	m2		
			4 m2	4	
				RAZEM	4
20 d.2.4	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			8 m2	8	
				RAZEM	8
2.5		Demontaż i ponowny montaż rur spustowych			
21 d.2.5	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
			14 m	14	
				RAZEM	14
22 d.2.5	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm (Wcześniej zdemontowanych)	m		
			14 m	14	
				RAZEM	14
3	Pakiet nr.1 budynek mieszkalny w msc. Kulczyn dz. nr 182				
3.1		Podsypka piaskowa pod kostkę brukową			
23 d.3.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
			48 m2	48	
				RAZEM	48
24 d.3.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
			48 m2	48	
				RAZEM	48
25 d.3.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
			48 m2	48	
				RAZEM	48
3.2		Rozebranie opaski betonowej przy budynku			
26 d.3.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
			31 m2	31	

				RAZEM	31
27 d.3.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
		31	m3	31	
				RAZEM	31
28 d.3.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2	m3		
		31	m3	31	
				RAZEM	31
3.3		Profile narożnikowe dodatek			
29 d.3.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		<dodatek>67	m	67	
				RAZEM	67
3.4		Ocieplenie ścian fundamentowych uzupełnienie ubytków			
30 d.3.4	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 20% powierzchni	m2		
		6,4	m2	6,4	
				RAZEM	6,4
31 d.3.4	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		6,4	m2	6,4	
				RAZEM	6,4
3.5		Demontaż i ponowny montaż rur spustowych			
32 d.3.5	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
		16	m	16	
				RAZEM	16
33 d.3.5	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm (Wcześniej zdemontowanych)	m		
		16	m	16	
				RAZEM	16
4 Pakiet nr.1 budynek mieszkalny w msc. Wytyczno dz. nr 2331					
4.1		Podsypka piaskowa pod kostkę brukową			
34 d.4.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		19	m2	19	
				RAZEM	19
35 d.4.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		

			19 m2	19	
				RAZEM	19
36 d.4.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
			19 m2	19	
				RAZEM	19
4.2		Rozebranie opaski betonowej przy budynku			
37 d.4.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
			19 m2	19	
				RAZEM	19
38 d.4.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m3		
			19 m3	19	
				RAZEM	19
39 d.4.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2	m3		
			19 m3	19	
				RAZEM	19
4.3		Profile narożnikowe dodatek			
40 d.4.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		<dodatek>57	m	57	
				RAZEM	57
4.4		Ocieplenie ścian fundamentowych uzupełnienie ubytków			
41 d.4.4	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 20% powierzchni	m2		
			3,8 m2	3,8	
				RAZEM	3,8
42 d.4.4	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			3,8 m2	3,8	
				RAZEM	3,8
4.5		Demontaż i ponowny montaż rur spustowych			
43 d.4.5	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
			14 m	14	
				RAZEM	14
44 d.4.5	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm (Wcześniej zdemontowanych)	m		
			14 m	14	
				RAZEM	14

5		Pakiet nr.1 budynek mieszkalny w msc. Pieszowola dz. nr 1117		
5.1		Podsypka piaskowa pod kostkę brukową		
45 d.5.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	
		30	m2	30
				RAZEM 30
46 d.5.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	
		30	m2	30
				RAZEM 30
47 d.5.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2	
		30	m2	30
				RAZEM 30
5.2		Rozebranie opaski betonowej przy budynku		
48 d.5.2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	
		30	m2	30
				RAZEM 30
49 d.5.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3	
		30	m3	30
				RAZEM 30
50 d.5.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2	m3	
		30	m3	30
				RAZEM 30
5.3		Profile narożnikowe dodatek		
51 d.5.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	
		<dodatek>79	m	79
				RAZEM 79
5.4		Ocieplenie ścian fundamentowych uzupełnienie ubytków		
52 d.5.4	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 20% powierzchni	m2	
		4,2	m2	4,2
				RAZEM 4,2
53 d.5.4	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	

62 d.7.2	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m3		
			19 m3	19	
				RAZEM	19
63 d.7.2	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 2	m3		
			19 m3	19	
				RAZEM	19
7.3		Profile narożnikowe dodatek			
64 d.7.3	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		<dodatek>57	m	57	
				RAZEM	57
7.4		Ocieplenie ścian fundamentowych uzupełnienie ubytków			
65 d.7.4	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 20% powierzchni	m2		
			3,8 m2	3,8	
				RAZEM	3,8
66 d.7.4	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			3,8 m2	3,8	
				RAZEM	3,8
7.5		Demontaż i ponowny montaż rur spustowych			
67 d.7.5	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
			14 m	14	
				RAZEM	14
68 d.7.5	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm (Wcześniej zdemontowanych)	m		
			14 m	14	
				RAZEM	14
8 Pakiet nr 5 - budynek PPN w Załączu Starym dz. nr 513					
8.1		Profile narożnikowe dodatek			
69 d.8.1	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		<dodatek>120-58	m	62	
				RAZEM	62
8.2		Podsypka piaskowa pod kostkę brukową			
70 d.8.2	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
			72 m2	72	

				RAZEM	72
71 d.8.2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
			72	m2	72
				RAZEM	72
72 d.8.2	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
			72	m2	72
				RAZEM	72
8.3		Roboty rozbiórkowe, opaska betonowa przy budynku ODM			
73 d.8.3	KNR 13-23 0108-06	Rozbiórka elementów chodnika płytek chodnikowych - opaska wokół budynku	m2		
			69,5	m2	69,5
				RAZEM	69,5
74 d.8.3	KNR 13-23 0108-08	Rozbiórka elementów chodnika - obrzeża	m		
			69,5	m	69,5
				RAZEM	69,5
8.4		Ocieplenie ścian fundamentowych uzupełnienie ubytków			
75 d.8.4	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
			31,85	m3	31,85
				RAZEM	31,85
76 d.8.4	KNR BC-02 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 20% powierzchni	m2		
			9,1	m2	9,1
				RAZEM	9,1
77 d.8.4	KNR 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
			9,1	m2	9,1
				RAZEM	9,1
8.5		Demontaż i ponowny montaż rur spustowych			
78 d.8.5	KNR 4-04 0506-03	Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku	m		
			24	m	24
				RAZEM	24
79 d.8.5	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm (Wcześniej zdemontowanych)	m		
			24	m	24
				RAZEM	24
8.6		Utylizacja papy			
80 d.8.6	KW 06 01-01	Transport i przekazanie do utylizacji papy	m2		
			560	m2	560
				RAZEM	560

8.7		Montaż krawędziaków drewnianych 15x12 cm do stropodachu za pomocą łączników metalowych			
81 d.8.7	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej	m3 drew.		
		1,76	m3 drew.	1,76	
				RAZEM	1,76
8.8		Roboty rozbiórkowe obróbki blacharskie			
82 d.8.8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		45	m2	45	
				RAZEM	45
8.9		Malowani elewacji budynku ODM			
83 d.8.9	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m2		
		512	m2	512	
				RAZEM	512